

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 350907W Sewerynów- Kaszewska Wola

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji. (914.40-30.0)*0.001	km km	0.884	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.884</b>
2	KNR 2-01 d.1 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 120.0*2.0*0.0001	ha ha	0.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.024</b>
<b>2</b>		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45233000-9; D-03.00.00</b>			
3	KNNR 6 d.2 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm, wraz z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km - na całym odcinku. 0.884*2	m m	1.768	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.768</b>
4	KNR 2-31 d.2 1404-01	Oczyszczenie przepustów pod zjazdami o śr. 0.4 m z namułu, gr. namułu 50% średnicy z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km. 5*6.0	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00</b>			
5	KNNR 6 d.3 1005-07	Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. 884.4*4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3626.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>3626.040</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00</b>			
6	KNR 2-31 d.4 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza (wiążąca) asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (75kg/m <sup>2</sup> ). 884.4*4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3626.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>3626.040</b>
7	KNR 2-31 d.4 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC8S - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 884.4*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3537.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3537.600</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00</b>			
8	KNR 2-31 d.5 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem na odkład do 1 km. 884.4*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1326.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1326.600</b>
9	KNR 2-31 d.5 0204-05	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z zagęszczeniem, grubość po zagęszczeniu 10 cm 1326.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1326.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1326.600</b>