

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potkana i Kolonia Potkana od km 0+336,68 do km 1+626,97

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji. (1626.97-336.68)*0.001	km km	 1.290	
				RAZEM	1.290
2		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45233000-9; D-03.00.00			
2 d.2	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm, wraz z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km - istniejący rów strona prawa od km 1+272,74 do km 1+442,00 i od km 1+455,40 do km 1+508,00; rów obustronny od km 1+442,00 do km 1+455,40 i od km 1+508,00 do km 1+625,97. (1442-1272.74+1508-1455.4)+(1455.4-1442+1626.97-1508)*2	m m	 486.600	
				RAZEM	486.600
3 d.2	KNR 2-31 1404-03	Oczyszczenie przepustu pod koroną drogi o śr. 0.8 m z namułu, gr. namułu do 50 % średnicy z odwiezieniem na odkład do 1 km. 11	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
4 d.2	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustu pod koroną drogi o śr. 0.6 m z namułu, gr. namułu 50 % średnicy z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km. 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
5 d.2	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów pod zjazdami o śr. 0.4 m z namułu, gr. namułu do 50% jego średnicy z odwiezieniem na odkład do 1 km. 6.0+6.0+10.0+5.0+6.0	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
6 d.2	KNR 2-01 0101-03	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) z usunięciem karpin. 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3		PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00			
7 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6.6+19.7+(1204.6-336.68)*4.2+16.1+6.6+11.1+(1626.97-1204.6)*4.7+16.0	m ² m ²	 5706.503	
				RAZEM	5706.503
8 d.3	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km.. 5706.503	m ² m ²	 5706.503	
				RAZEM	5706.503
9 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 gr. 12 cm 5706.503	m ² m ²	 5706.503	
				RAZEM	5706.503
10 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8 cm. 6.6+19.7+(1204.6-336.68)*4.1+16.1+6.6+11.1+(1626.97-1204.6)*4.6+16.0	m ² m ²	 5577.474	
				RAZEM	5577.474
11 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych. 5577.474	m ² m ²	 5577.474	
				RAZEM	5577.474

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potkana i Kolonia Potkana od km 0+336,68 do km 1+626,97

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ulepszonych (warst- wa wiążąca). 5577.474	m ² m ²	5577.474	
				RAZEM	5577.474
4		NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00			
13	KNNR 6 d.4 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) dowożonych z odległości 30 km. 5577.474	m ² m ²	5577.474	
				RAZEM	5577.474
14	KNNR 6 d.4 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dowożonych z odległości 30 km. 6.6+19.7+(1204.6-336.68)*4.0+16.1+6.6+11.1+(1626.97-1204.60) *4.5+16.0	m ² m ²	5448.445	
				RAZEM	5448.445
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00			
15	KNR 2-31 d.5 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem na odkład do 1 km. (1204.6-336.68)*2*0.75+(1626.97-1204.6)*2*0.75	m ² m ²	1935.435	
				RAZEM	1935.435
16	KNR 2-31 d.5 0204-05	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z zagęszczeniem, grubość po zagęszczeniu 10 cm 1935.435	m ² m ²	1935.435	
				RAZEM	1935.435
17	KNNR 6 d.5 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 (studzienki wodo- ciągowe - 44 szt., hydrantowe - 9 szt. i telekomunikacyjne - 1 szt.) 54	m ³ m ³	54.000	
				RAZEM	54.000
6	45233225- 2	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233225-2; D-07.00.00			
18	KNNR 6 d.6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50 mm dla zna- ków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubi- ciem warstwami. 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNNR 6 d.6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 . (A-6a i T-6b po 2 szt.; A-7 i T-6d po 1 szt.: A-7 1 szt.) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 2-31 d.6 0706-01	Ręczne malowanie linii bezwarunkowego i warunkowego zatrzy- mania na jezdni farbą chlorokauczukową przy skrzyżowaniu z DP3335W. 8.15	m ² m ²	8.150	
				RAZEM	8.150