

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domaniów

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00			
1	BCD 67/ d.1 2017 Lp. 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. 764.00*0.001	km km	 0.764	
				RAZEM	0.764
2	BCD 67/ d.1 2017 Lp. 22	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości. 250.0*2.0*2*0.0001	ha ha	 0.100	
				RAZEM	0.100
3	BCD 67/ d.1 2017 Lp. 62	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur o śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na skład do 2 km. 8.0+6.0*2	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
2		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D-03.00.00			
4	BCD 67/ d.2 2017 Lp. 113 analogia	Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur HDPE, średnicy 60 cm wraz z rozebraniem nawierzchni, wykonaniem ławy, zasypki, umocnieniem wlotów i wylotów ściankami prefabrykowanymi wg projektu z wykonaniem nawierzchni nad przepustem. 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	BCD 67/ d.2 2017 Lp. 113 analogia	Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur HDPE, średnicy 50 cm wraz z wykonaniem ławy, zasypki, umocnieniem wlotów i wylotów ściankami prefabrykowanymi betonowymi wg projektu. 10.0+7.0	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
6	BCD 67/ d.2 2017 Lp. 443	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP średnicy 40 cm wraz z wykonaniem wykopu, ławy, zasypką, umocnieniem wlotu i wylotu ściankami prefabrykowanymi z wykonaniem. 6.0*6+2.0	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000
3		PODBUDOWY D-04.00.00			
7	BCD 67/ d.3 2017 Lp. 207	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy mechanicznie. 300.00*4.1	m ² m ²	 1230.000	
				RAZEM	1230.000
8	BCD 67/ d.3 2017 Lp. 299	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31, 5 gr. warstwy 10 cm. 300.00*4.1*0.1	m ³ m ³	 123.000	
				RAZEM	123.000
9	BCD 67/ d.3 2017 Lp. 203	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, gł.20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 464.00*4.2+7.74*4	m ² m ²	 1979.760	
				RAZEM	1979.760
10	BCD 67/ d.3 2017 Lp. 162	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 464.00*4.2+7.74*4	m ² m ²	 1979.760	
				RAZEM	1979.760

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domaniów

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	BCD 67/ d.3 2017 Lp. 242	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm po zagęszczeniu. 464.00*4.1+7.44*4	m ² m ²	 1932.160	
				RAZEM	1932.160
12	BCD 67/ d.3 2017 Lp. 231	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową. 764.0*4.1+7.44*4	m ² m ²	 3162.160	
				RAZEM	3162.160
4		NAWIERZCHNIE D-05.00.00			
13	BCD 67/ d.4 2017 Lp. 353	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej AC11S dowożonej z odległości 15 km , gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 764.00*4.0+7.44*4	m ² m ²	 3085.760	
				RAZEM	3085.760
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00			
14	BCD 67/ d.5 2017 Lp. 453	Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 30 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km. 200.00*2+2*20.0	m m	 440.000	
				RAZEM	440.000
15	BCD 67/ d.5 2017 Lp. 450	Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład do 2 km. 764.00*2*0.75	m ² m ²	 1146.000	
				RAZEM	1146.000
16	BCD 67/ d.5 2017 307	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5, rozścielenie i zagęszczenie kruszywa mechanicznie, grubość kruszywa po zagęszczeniu 10 cm ; 1146.00	m ² m ²	 1146.000	
				RAZEM	1146.000
6		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D-07.00.00			
17	BCD 67/ d.6 2017 Lp. 492	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami wg projektu stałej organizacji ruchu. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
18	BCD 67/ d.6 2017 Lp. 424	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ A , folia odblaskowa I generacji (A-6a). 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	BCD 67/ d.6 2017 Lp. 495	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa II generacji (A-7). 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000