

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00			
1	BCD 68/ d.1 2018 Lp. 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. 982.00*0.001	km km	 0.982	
				RAZEM	0.982
2		PODBUDOWY D-04.00.00			
2	BCD 68/ d.2 2018 Lp. 235	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wraz z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5. 982.00*5.2+7.74*2	m ² m ²	 5121.880	
				RAZEM	5121.880
3	BCD 68/ d.2 2018 Lp. 264	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową. 5121.28	m ² m ²	 5121.280	
				RAZEM	5121.280
4	BCD 68/ d.2 2018 Lp. 265	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (warstwa wiążąca) mechanicznie emulsją asfaltową. 5022.64	m ² m ²	 5022.640	
				RAZEM	5022.640
3		NAWIERZCHNIE D-05.00.00			
5	BCD 68/ d.3 2018 Lp. 388	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC16W dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 982.00*5.1+7.22*2	m ² m ²	 5022.640	
				RAZEM	5022.640
6	BCD 68/ d.3 2018 Lp. 425	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej AC8S dowożonej z odległości 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 982.00*5.0+7.22*2	m ² m ²	 4924.440	
				RAZEM	4924.440
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00			
7	BCD 68/ d.4 2018 Lp. 378	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5, rozścielenie i zagęszczenie kruszywa mechanicznie, grubość kruszywa po zagęszczeniu 10 cm ; 982.0*0.75*2	m ² m ²	 1473.000	
				RAZEM	1473.000
5		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D-07.00.00			
8	BCD 68/ d.5 2018 Lp. 589	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami wg projektu stałej organizacji ruchu. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9	BCD 68/ d.5 2018 Lp. 595	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ A, folia odbłaskowa I generacji (A-6b i A-6c). 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	BCD 68/ d.5 2018 Lp. 597	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, folia odbłaskowa II generacji (A-7). 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000