

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa parkingu w m. Podgajek

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV 45100000- 8	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 D- d.1	01.01.01; BCD48/ 2017 Lp. 5	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach budowlanych wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. (289.0+238.0)*0.0001	ha ha	 0.053	
				RAZEM	0.053
2 D- d.1	01.02.02 BCD48/ 2017 Lp. 34	Zdjęcie warstwy humusu o grubości do 20 cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład z ok. 50% powierzchni . (289.0+238.0)*0.2*0.5	m ³ m ³	 52.700	
				RAZEM	52.700
2	CPV 45100000- 8	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
3 KNR 2-01 d.2	0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III z odwiezieniem nadmiaru na odkład do 1 km. 289.0+238.0	m ² m ²	 527.000	
				RAZEM	527.000
4 D- d.2	02.01.01 BCD48/ 2017 Lp. 75	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III z odwiezieniem nadmiaru na odkład do 1 km. - pod krawężnik (128.0+52.5)*0.3*0.4	m ³ m ³	 21.660	
				RAZEM	21.660
3	CPV 45233000- 9	D-04.00.00 PODBUDOWY			
5 D- d.3	04.01.01 BCD48/ 2017 Lp. 204	Koryto wykonywane na całej powierzchni parkingu w gruncie kat. II-IV, głębokości do 30 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km.. 289.0+238.0	m ² m ²	 527.000	
				RAZEM	527.000
6 D- d.3	04.04.02 BCD48/ 2017 Lp. 210	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na całej szerokości mechanicznie, grubość warstwy 10 cm. 527.0	m ² m ²	 527.000	
				RAZEM	527.000
7 D- d.3	04.04.02 BCD48/ 2017 Lp. 239	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63, grubość warstwy 15 cm. 527.0	m ² m ²	 527.000	
				RAZEM	527.000

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa parkingu w m. Podgajek

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 D- d.3	04.04.02 BCD48/ 2017 Lp. 242	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm - pod kostkę betonową.	m ²		
		289.0	m ²	289.000	
				RAZEM	289.000
9 D- d.3	04.04.02 BCD48/ 2017 Lp. 243	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm - miejsca postojowe pod eko kratę.	m ²		
		238.0	m ²	238.000	
				RAZEM	238.000
4 CPV 45233000- 9		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
10 KNR 2-31 d.4	0502-01 analogia	Nawierzchnia z eko kraty z tworzywa sztucznego PEHD 50x50x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów kruszywem łamanym ok.3 cm i ziemią urodzajną ok. 2 cm z obsianiem trawą.	m ²		
		238.0	m ²	238.000	
				RAZEM	238.000
11 D- d.4	05.03.23 BCD48/ 2017 Lp. 388	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - drogi manewrowe i zjazd.	m ²		
		289.0	m ²	289.000	
				RAZEM	289.000
5 CPV 45233000- 9		D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12 D- d.5	06.01.01 BCD48/ 2017 Lp. 393	Plantowanie terenów zielonych wokół parkingu.	m ²		
		128.0*1.0	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
6		D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
13 D- d.6	07.02.01 BCD48/ 2017 Lp. 492	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14 D- d.6	07.02.21 BCD48/ 2017 Lp. 506	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typu D (prostokątny 600x750 mm), folia nieodbłaskowa (D-18 szt. 2)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7 CPV 45233000- 0		D-08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I CHODNIKI			

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa parkingu w m. Podgajek

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	D- d.7 08.01.01 BCD48/ 2017 Lp. 540	Ustawienie krawężników betonowych szarych 15x30 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m		
		128.0	m	128.000	
				RAZEM	128.000
16	D- d.7 08.01.01 BCD48/ 2017 Lp. 544	Ustawienie oporników betonowych szarych, wtopionych o wym. 12X25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10).	m		
		52.5	m	52.500	
				RAZEM	52.500
8	CPV 45233000- 0	D-10.00.00 INNE ROBOTY			
17	D- d.8 03.06.01 BCD48/ 2017 Lp. 155	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	D- d.8 03.06.01 BCD 48/ 2017 152	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych.	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000