
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
ADRES INWESTYCJI : 26-650 PRZYTYK, UL, RYNEK, GMINA PRZYTYK. DZ. NR EWID. 432/3, 432/2
INWESTOR : GMINA PRZYTYK
ADRES INWESTORA : 26-650 PRZYTYK, UL, ZACHĘTA 57

DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
PAŹDZIERNIK 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty ziemne	1	3
2	Ciagi pieszce	4	9
3	Obudowa studni	10	23
4	Fontanna	24	38
5	Mała architektura	39	44

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty ziemne			
1 d.1	SST.III.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 2155.31/10000	ha ha	 0.22	
					RAZEM	0.22
2 d.1	SST.III.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 1277.76	m ² m ²	 1277.76	
					RAZEM	1277.76
3 d.1	SST.III.1	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na zwalę 1277.76*0.3	m ³ m ³	 383.33	
					RAZEM	383.33
2			Ciągi pieszce			
4 d.2	SST.III.1	KNR 2-31 0103-04 studnia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1277.76 -28.04	m ² m ² m ²	 1277.76 -28.04	
					RAZEM	1249.72
5 d.2	SST.III.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1249.72	m ² m ²	 1249.72	
					RAZEM	1249.72
6 d.2	SST.III.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szlachetna kostka brukowa o płukanej powierzchni z dodatkiem kamienia naturalnego bazaltu lub granitu i stonowanej kolorystyce jasny granit i antracytowy bazalt. 1249.72	m ² m ²	 1249.72	
					RAZEM	1249.72
7 d.2	SST.III.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.20*125	m ³ m ³	 25.00	
					RAZEM	25.00
8 d.2	SST.III.5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 445.0	m m	 445.00	
					RAZEM	445.00
9 d.2	SST.III.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 125	m m	 125.00	
					RAZEM	125.00
3			Obudowa studni			
10 d.3	SST.III.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 0.80*0.70*3.28*6	m ³ m ³	 11.02	
					RAZEM	11.02
11 d.3	SST.III.1	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 0.60*0.70*3.28*6	m ³ m ³	 8.27	
					RAZEM	8.27
12 d.3	SST.III.6	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Beton B-7,5. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. 0.10*0.30*3.28*6 0.15*2.65*3.28*3	m ³ m ³ m ³	 0.59 3.91	
					RAZEM	4.50
13 d.3	SST.III.6	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco łchudego betonu 0.30*3.28*6 2.65*3.28*3	m ² m ² m ²	 5.90 26.08	
					RAZEM	31.98
14 d.3	SST.III.6	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 1.0*3.28*6	m ² m ²	 19.68	
					RAZEM	19.68
15 d.3	SST.III.6	KNR 2-02 0205-01 PL	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 0.20*2.45*2.61	m ³ m ³	 1.28	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.28
16	SST.III.7 d.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm 179/1000	t t	0.18	
					RAZEM	0.18
17	SST.III.7 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 716/1000	t t	0.72	
					RAZEM	0.72
18	SST.III.6 d.3	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 1.0*3.28*6*2	m ² m ²	39.36	
					RAZEM	39.36
19	SST.III.6 d.3	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 39.36	m ² m ²	39.36	
					RAZEM	39.36
20	SST.III.3 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szlachetna kostka brukowa o płukanej powierzchni z dodatkiem kamienia naturalnego bazaltu lub granitu i stonowanej kolorystyce jasny granit i antracytowy bazalt. 2.85*3.28*0.5*6	m ² m ²	28.04	
					RAZEM	28.04
21	SST.III.5 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.28*6+2.50*6	m m	34.68	
					RAZEM	34.68
22	SST.III.8 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż obudowy studni. Obudowa wykonana z drewna. Słupy montowane w bucie stalowym i zakotwione w płycie. Dach pokryty gontem drewnianym.(wg. rysunku szczegółowego) 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
23	SST.III.8 d.3	KNR 4-051 0210-04	Wymiana hydrantu nadziemnego ozdobnego 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
4			Fontanna			
24	SST.III.1 d.4	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 1.10*3.14*1.30*1.30+3.0*1.0*1.0*3.14	m ³ m ³	15.26	
					RAZEM	15.26
25	SST.III.1 d.4	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przetrznięciem na odl. do 3 m 15.26-(1.14+3.14*1.0*1.0+3.14*3.0*0.9*0.9)	m ³ m ³	3.35	
					RAZEM	3.35
26	SST.III.1 d.4	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na zwalke 15.26-3.35	m ³ m ³	11.91	
					RAZEM	11.91
27	SST.III.6 d.4	KNR-W 2-18 0513-08	Studnie z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa 0.10*3.14*0.6*0.6	m ³ m ³	0.11	
					RAZEM	0.11
28	SST.III.6 d.4	KNR-W 2-18 0513-02 analogia	Studnie z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - ustawienie kręgu o wysokości 80 cm 1.6	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	1.60	
					RAZEM	1.60
29	SST.III.6 d.4	KNR 2-10 0706-01	Wypełnienie studni betonem w gruntach suchych lub wilgotnych 0.80*3.14*0.425*0.425	m ³ m ³	0.45	
					RAZEM	0.45
30	SST.III.6 d.4	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 0.20*3.14*1.30*1.30+0.16*0.20*2.40	m ³ m ³	1.14	
					RAZEM	1.14
31	SST.III.7 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm 22/1000	t t	0.02	
					RAZEM	0.02

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.4	SST.III.7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębowane o śr. 8-14 mm 126/1000	t t	 0.13	
					RAZEM	0.13
33 d.4	SST.III.6	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 0.36*3.14*2.60+0.16*3.14*2.2	m ² m ²	 4.04	
					RAZEM	4.04
34 d.4	SST.III.6	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 4.04	m ² m ²	 4.04	
					RAZEM	4.04
35 d.4	SST.III.6	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 3.14*1.30*1.30*2	m ² m ²	 10.61	
					RAZEM	10.61
36 d.4	SST.III.6	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 10.61	m ² m ²	 10.61	
					RAZEM	10.61
37 d.4	SST.III.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż fontanny w formie kuli na postumencie z granitu w obiegu zamkniętym. Kula o średnicy 1,15 m w kolorze czerwonym, postument jasno szary – granit strzegomski z kołnierzem. Średnica podstawy 1,5 m. Na kuli umieszczony rysunek ziemi (globus) z zaznaczonym konturem Polski i Przytyka. Całość umieszczona w zbiorniku, (w zakres prac wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji i montaż krat) 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
38 d.4	SST.III.8	KNR 9-22 0301-09 0301-10	Studnie z kręgów betonowych i żelbetonowych w gotowym wykopie o średnicy 1800 mm i głębokości 3 m, zakończenie wylazem B-125 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
5			Mała architektura			
39 d.5	SST.III.8	KNR 2-31 0702-03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
40 d.5	SST.III.8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablica przystanku i rozkład jazdy 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
41 d.5	SST.III.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek parkowych. Ławki z oparciem stalowo-żeliwne. Długość ławki 210 cm, wysokość siedziska 45 cm. wysokość podpór 67,5 cm, wysokość oparcia 88 cm, szerokość siedziska z oparciem 50, 5 cm. Siedzisko i oparcie wykonane z listew drewnianych lakierowane 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
42 d.5	SST.III.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci. Kosz z daszkiem stalowo-żeliwny z pojemnikiem zamykanym na klucz 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
43 d.5	SST.III.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
44 d.5	SST.III.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kraty ochronnej na drzewo 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00